

Tomczuk Krzysztof Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorysowe
18-230 Ciechanowiec, ul. Lipowa 19, - tel. 606 901 633

Data opracowania: 2020-11-26

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana okładzin ściennych i podłogowych w ramach bieżącej konserwacji jadalni w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach - koszt robocizny i sprzętu

Adres obiektu budowlanego: Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, 18-230 Ciechanowiec, Kozarze 63

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Wymiana okładzin ściennych i podłogowych w ramach bieżącej konserwacji jadalni w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach - koszt robocizny i sprzętu

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Pomieszczenia jadalni		
			Dział nr 1.1. IV Etap - część jadalni od strony kuchni		
			Dział nr 1.1.1. Roboty rozbiórkowe [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 2-02 2003-0500		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 - tymczasowa konstrukcja wydzielająca rejon robót od pracującej kuchni i pozostałej części jadalni - do późniejszego demontażu i przeniesienia w inne miejsce pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 1,30*2,10+1,10*2,10*2	1 m2	7,3500 7,35000
2	KNR 4-02W 0521-0100		Demontaż grzejnika stalowego płytowego pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 3	1 kpl	3,0000 3,00000
3	KNR 4-02 0114-0100		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 4,00*3+2,00	1 m	14,0000 14,00000
4	KNR 4-01 0701-0200		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5m2 na: ścianach, pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: (6,65+6,35)*2*1,50-1,10*1,50*3-1,30*1,5	1 m2	32,1000 32,10000
5	KNR AT-03 0101-0400		Cięcie piłą elementów betonowych na głębokość 6cm - odcięcia parapetów pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 1,90*2+1,30*3	1 m	7,7000 7,70000
6	KNR 4-04 0504-0300		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych układanych na zaprawie cementowej w jadalni od strony kuchni pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 42,0	1 m2	42,0000 42,00000
7	KNR 4-01 0336-0100		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ukrycie rur c.o. w ścianach pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 4,0*3+2,0*3	1 m	18,0000 18,00000
8	KNR 4-01 0208-0300		Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05m2 i grubości do 30cm - rozkucia w stropach przy ukrywaniu rur pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 2*2	1 szt	4,0000 4,00000
			Dział nr 1.1.2. Roboty remontowe - budowlane [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
9	KNR BC-02 0201-0200		Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych - ściany po skuciu płytek i tynków pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: (6,65+6,35)*2*1,50-1,10*1,50*3-1,30*1,5	1 m2	32,1000 32,10000
10	KNR BC-02 0201-0100		Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych - posadzki po skuciu płytek pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 42,0	1 m2	42,0000 42,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	NNR 7 1134-0201		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych tynków ścian wewnętrznych	1 m2	32,1000
			pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: (6,65+6,35)*2*1,50-1,10*1,50*3-1,30*1,5		32,10000
12	NNR 7 1134-0101		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi Ceresit CT 17 i Atlas Uni Grunt. Gruntowanie powierzchni poziomych posadzek preparatem Atlas Uni Grunt	1 m2	42,0000
			pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 42,0		42,00000
13	KNR 2-15 0402-0200		Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych średnicy nominalnej 15mm, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków - odtworzenie instalacji c.o.	1 m	30,0000
			pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 4,00*2*3+2,00*3		30,00000
14	KNR AT-12 0103-0600		System NIDA Ściana 150A100 - pokrycie obustronne dwuwarstwowo 100 - 02 - ścianki oddzielające pomieszczenie jadalni od zmywalni	1 m2	2,1000
			pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 1,00*2,10		2,10000
15	KNR 2-02 0803-0300		Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach	1 m2	32,1000
			pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: (6,65+6,35)*2*1,50-1,10*1,50*3-1,30*1,5		32,10000
16	NNR 7 1134-0201		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych tynków ścian wewnętrznych - tynki pod płytki i nowa ściana pomiędzy jadalnią a zmywalnią	1 m2	34,4100
			pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: (6,65+6,35)*2*1,50-1,10*1,50*3-1,30*1,5		32,10000
			1,10*2,10		2,31000
17	KNR 0-12 0829-1000		Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki imitujące kamień o wymiarach 60x1200cm, układane metodą zwykłą	1 m2	33,7500
			pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: (6,65+6,35)*2*1,50-1,10*1,50*2-1,30*1,5		33,75000
18	KNR 0-12 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 34x34cm, układanie metodą zwykłą	1 m2	42,0000
			pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 42,0		42,00000
19	KNR 2-15 0419-0311		Grzejniki stalowe Purmo - ponowny montaż bez kosztów grzejników	1 kpl	3,0000
			pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 3		3,00000
20	KNNR 2 1208-0100		Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N wewnątrz budynku pod: posadzki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania; wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0mm	100 m2	0,4200
			pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 42,0		42,00000
21	KNNR 2 1208-0200		Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N wewnątrz budynku pod: posadzki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania; dopłata za każdy 1,0mm grubości wylewki, nie więcej jak do 10,0mm - krotność pozycji 10 za dodatkowe 10 mm grubości Krotność = 10	100 m2	0,4200
			pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 42,0		42,00000
			Dział nr 1.2. V Etap - część jadalni od strony wejścia		
			Dział nr 1.2.1. Roboty rozbiórkowe [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
22	KNR 2-02 2003-0500		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 - tymczasowa konstrukcja wydzielająca rejon robót od pracującej kuchni i pozostałej części jadalni - do późniejszego demontażu i przeniesienia w inne miejsce	1 m2	25,7750
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 1,30*2,10+1,10*2,10*2		7,35000
			zabezpieczenie korytarza od strony wejścia: 2,75*3,35*2		18,42500
23	KNR 4-02W 0521-0100		Demontaż grzejnika stalowego płytowego	1 kpl	5,0000
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 5		5,00000
24	KNR 4-01 0701-0200		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5m2 na: ścianach,	1 m2	41,9250
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: (2,75+1,10+1,00+1,00+7,80+6,40+7,70+4,20+1,10+1,00+1,00)*1,50-1,60*1,50*2-1,00*1,55-1,00*1,50-1,30*1,00-1,00*1,50		41,92500
25	KNR AT-03 0101-0400		Cięcie piłą elementów betonowych na głębokość 6 cm - odcięcia parapetów	1 m	4,9000
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 1,90*1+1,00*3		4,90000
26	KNR 4-04 0504-0300		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych układanych na zaprawie cementowej w jadalni od strony kuchni	1 m2	73,4000
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 73,4		73,40000
27	KNR 4-01 0336-0100		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ukrycie rur c.o. w ścianach	1 m	6,0000
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 4,0+2,0		6,00000
28	KNR 4-01 0208-0300		Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05m2 i grubości do 30cm - rozkucia w stropach przy ukrywaniu rur	1 szt	2,0000
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 2		2,00000
			Dział nr 1.2.2. Roboty remontowo - budowlane [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
29	KNR BC-02 0201-0200		Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych - ściany po skuciu płytek i tynków	1 m2	41,9250
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: (2,75+1,10+1,00+1,00+7,80+6,40+7,70+4,20+1,10+1,00+1,00)*1,50-1,60*1,50*2-1,00*1,55-1,00*1,50-1,30*1,00-1,00*1,50		41,92500
30	KNR BC-02 0201-0100		Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych - posadzki po skuciu płytek	1 m2	73,4000
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 73,4		73,40000
31	NNR 7 1134-0201		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych tynków ścian wewnętrznych	1 m2	41,9250
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: (2,75+1,10+1,00+1,00+7,80+6,40+7,70+4,20+1,10+1,00+1,00)*1,50-1,60*1,50*2-1,00*1,55-1,00*1,50-1,30*1,00-1,00*1,50		41,92500
32	NNR 7 1134-0101		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi Ceresit CT 17 i Atlas Uni Grunt. Gruntowanie powierzchni poziomych posadzek preparatem Atlas Uni Grunt	1 m2	73,4000
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 73,4		73,40000
33	KNR 2-15 0402-0200		Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych średnicy nominalnej 15mm, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków - odtworzenie instalacji c.o.	1 m	12,0000
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 4,0*2+2,0*2		12,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
34	KNR 2-02 0803-0300		Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach	1 m2	41,9250
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: (2,75+1,10+1,00+1,00+7,80+6,40+7,70+4,20+1,10+1,00+1,00)*1,50-1,60*1,50*2-1,00*1,55-1,00*1,50-1,30*1,00-1,00*1,50		41,92500
35	NNR 7 1134-0201		Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych tynków ścian wewnętrznych - tynki pod płytki i nowa ściana pomiędzy jadalnią a zmywalnią	1 m2	41,9250
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: (2,75+1,10+1,00+1,00+7,80+6,40+7,70+4,20+1,10+1,00+1,00)*1,50-1,60*1,50*2-1,00*1,55-1,00*1,50-1,30*1,00-1,00*1,50		41,92500
36	KNR 0-12 0829-1000		Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki imitujące kamień o wymiarach 60x1200cm, układane metodą zwykłą	1 m2	41,9250
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: (2,75+1,10+1,00+1,00+7,80+6,40+7,70+4,20+1,10+1,00+1,00)*1,50-1,60*1,50*2-1,00*1,55-1,00*1,50-1,30*1,00-1,00*1,50		41,92500
37	KNR 0-12 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 34x34cm, układanie metodą zwykłą	1 m2	73,4000
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 73,4		73,40000
38	KNR 2-15 0419-0311		Grzejniki stalowe Purmo - ponowny montaż bez kosztów grzejników	1 kpl	5,0000
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 5		5,00000
39	KNNR 2 1208-0100		Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N wewnątrz budynku pod: posadzki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania; wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0mm	100 m2	0,7340
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 73,4		73,40000
40	KNNR 2 1208-0200		Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N wewnątrz budynku pod: posadzki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania; dopłata za każdy 1,0mm grubości wylewki, nie więcej jak do 10,0mm - krotność pozycji 10 za dodatkowe 10 mm grubości Krotność = 10	100 m2	0,7340
			pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 73,4		73,40000